


LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ - VSTUP A, BYT 1

- B01 DEMONTÁŽ VSTUPNÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČETNĚ PRAHU 800x1970 mm
- B02 DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘIDEL 7 ks
- B03 DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY délka 2,65 m
- včetně obkladu za linkou v ploše 1,9m²
- B04 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KOBERCE V m.č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05a, 1.07 , CELKOVÁ PLOCHA 50 m²
- B05 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PVC VČETNĚ SOKLŮ V m.č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05a 1.07, 1.08 , CELKOVÁ PLOCHA 50 m² + PŘEBROUŠENÍ POVRCHU
- B06 DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ V m.č. 1.06
- vana, umyvadlo
- B07 DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ V m.č. 1.07
- wc mísa
- B08 ODEKÁNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY V KOUPELNĚ A NA WC VČETNĚ PODKLADNÍHO BETONU tl 20mm, celková plocha 4,3m²
ODSEKÁNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ V KOUPELNĚ A NA WC, plocha 21 m²
- B09 VYBOURÁNÍ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL,75 mm, výšky 2620 mm
v celkové ploše 5,5 m²
- B10 KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ SILNOPROUDU V m.č. 1.01, 1.01, 1.05, 1.06, 1.07 - viz profese elektro
osvětlení, vedení v liště, vypínače, zásuvky
- B11 VYDRAŽKOVÁNÍ PRO ROZVODY ELEKTRO
- viz profese elektro
- B12 VYŘÍZNUTÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ DO Z m.č.1.01 do m.č. 1.05a + přířiznutí otvoru pro zazdění zárubně 800 /1970

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP - VSTUP A					
OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	CHODBA	5,90 m²	KOBEREC PVC	VÝMALBA	VÝMALBA
1.02	OBYVACÍ POKOJ	18,40 m²	KOBEREC PVC	VÝMALBA	VÝMALBA
1.03	POKOUJ	12,30 m²	KOBEREC PVC	VÝMALBA	VÝMALBA
1.04	POKOUJ	8,15 m²	KOBEREC PVC	VÝMALBA	VÝMALBA
1.05a	KUCHYŇ	3,78 m²	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA
1.05b	JÍDELNA	7,12 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÝMALBA OBKLAD ZA KUCH. LINKOU	VÝMALBA
1.06	KOUPELNA	2,92 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO v,2100 mm	VÝMALBA
1.07	WC	1,42 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO v,1600 mm	VÝMALBA
1.08	SKLAD	2,35 m²	PVC	VÝMALBA	VÝMALBA

ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Radko Vondra	<div>PRIDOS s.r.o. Na Pólice 648, Hradec Králové 11 tel./fax: 495339037, 100132 07 245 e-mail: pridos@mol.cz</div>
VYPRACOVAL :	Ing. Radek Vondra, Antonín Pešina	
INVESTOR :	Univerzita Hradec Králové, Rokitského 62, Hradec Králové	
MÍSTO :	k.ú. Nový Hradec Králové	
ODDL. :	D.1.1 - Architektonickostavebně technické řešení	
AKCE : UHK PALACHOVY KOLEJE, č.p. 1129 - 1135 OPRAVA A REKONSTRUKCE VCHODŮ A - G - IV. ETAPA		DATUM : 06/2025
1.NP - BOURACÍ PRÁCE - BYT SPRÁVCE		STUPEŇ : DPS
		MĚŘITVO : 1:50
		05