

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

veřejné zakázky

„UHK – modernizace a rekonstrukce budovy B“

v rámci dotačního programu: 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol, název projektu: UHK – modernizace a rekonstrukce budovy B v otevřeném řízení dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“)

Veškerá dokumentace k této zakázce je **uveřejněna na profilu zadavatele**

<https://zakazky.uhk.cz/vz00000924>

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitsanského 62, 500 03 Hradec Králové
III, IČ: 62690094,
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,
nezapsaná v obchodním rejstříku

Zadavatel obdržel žádosti o dodatečné infce, resp. tyto dotazy:

1/

Dobrý den,

a) V příloze VV 07 SLP_UHK B DPS_R1_20200214.xls, v záložce switche uvádíte požadavek Minimální paketový výkon přepínače 260 Mpps. Pro jakou velikost paketu tento výkon požadujete?

b) V příloze VV 07 SLP_UHK B DPS_R1_20200214.xls v záložce ROZPO požadujete v položce J203 SFP+ optický modul SM, WDM. Použití těchto WDM modulů někteří významní výrobci označují jako nepodporované řešení. Trváte u SFP modulů na použití technologie WDM?

2/

a)

Výkaz výměr specifikuje dodávku komponent pro posílení signálu - v projektovém výkazu výměr je toto v oddíle Q. Technická zpráva, kde by měl být popis řešení tohoto systému, obsahuje pouze název kapitoly, pod názvem je celá stránka čistá, nejspíš vymazaný text. Prosíme o informaci, zda opravdu je tato technologie dodávkou slaboproudu, pokud ano, prosíme o bližší informace, popis řešení, rozmístění zejména vnitřních antén po budově apod.

b)

Podle technické zprávy, má být objekt B napojen na stávající dohledový systém, který je v budově A, v (OSV) do tohoto systému mají být integrovány systémy EZS, EPS, CCTV. Pro ocenění položek centrálního dohledového systému, je nutná součinnost s firmou servisující tuto grafickou nadstavbu, pouze tato firma může integrovat systémy do jejich nadstavby. Prosíme o sdělení informace týkající se organizace, která provádí servis a spravuje grafickou nadstavbu v OSV.

Zadavatel odpovídá:

1/

a)

Uvedená hodnota platí pro 32B paket, zadavatel dále dodatečně upřesňuje, že switch musí splňovat minimálně paketový výkon 130Mpps při velikosti paketu 64B.

b)

Zadavatel upřesňuje zadání, že dodané moduly nemusí být nutně technologie WDM. Dodavatel může nabídnout moduly určené pro dvouvláknovou SM optiku s 2xLC konektorem (10GBASE-LR SFP+), touto změnou se zároveň dodavatel zavazuje dodat s moduly kompatibilní duplexní patchkabely zmíněné v položce J203 namísto původně specifikovaných simplexních patchkabelů.

2/

a)

Celý článek v oddíle Q technické zprávy SLB zní:

Q) Posílení signálu mobilních operátorů

Vzhledem ke zhoršené dostupnosti signálu od mobilních operátorů navrhujeme v budově B osadit systém pro zesílení signálu. Jedná se o aktivní opakovač (repeater), který bude umístěn v servrovně ve 4.NP, signál bude získáván "donor" anténou instalovanou na střeše objektu v místě s optimálními příjmovými podmínkami. Z repearteru budou rozvody vedeny koaxiálními kabely 50 Ohm k pasivním anténám umístěným na chodbách.

V technické zprávě SLB **v oddíle Q umístěné na profilu vypadly poslední dvě slova textu:** na chodbách. V příloze posíláme doplněnou technickou zprávu.

Pozice antén včetně kabeláže jsou v SLP zaneseny (fialová barva + značka GSM – viz. legenda).

b)

Jedná se o firmu VATACK s.r.o., Albertova 859, 500 02 Hradec Králové

IČ: 259 96 851

DIČ: CZ25996851

tel.: 495 530 618 - 621, 776 243 991 – p. Bernard

e-mail: info@vatack.cz

V Hradci Králové dne 05. 05. 2020