

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
veřejné zakázky
„DNS laboratorní přístroje -XIII-2020“

zadávané v certifikovaném elektronickém nástroji podle § 141 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitského 62, 500 03 Hradec Králové III,
IČ: 62690094, veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,
nezapsaná v obchodním rejstříku

Zadavateli byly v rámci výše uvedené veřejné zakázky doručeny následující dotazy:

Dotazy k minimální požadované specifikaci (zažluceno):


„Biohazard box s laminárním prouděním vzduchu třídy bezpečnosti II pro práci s patogenním materiálem, včetně podstavce. Ovládání boxu přes multifunkční displej, přihlašování heslem, přední posuvné okno ovládáno elektricky do definovaných poloh bez nutnosti manuálního usazení s možností hermetického uzavření boxu. Pro účely snadného čištění požadujeme možnost sklopit čelní sklo směrem dolů, za současného stálého běhu laminárního proudění. Box musí splňovat parametry dané normou ČSN CE 12469. Požadujeme integrovanou UV a fluorescenční lampu, dva HEPA filtry, v boxu dvě elektrické zásuvky, standardní pro ČR, přípravu pro připojení plynového kahanu a vakua, automatické monitorování stavu HEPA filtrů, pracovní plochu rozdělenou na víc částí s možností snadného vyjmutí pro potřeby čištění a autoklávování jednotlivých částí. Boční stěny boxu požadujeme průhledné. Uvítáme co nejnížší hlučnost, ideálně pod 50 dB. Požadovaná šířka pracovní plochy je cca 120 cm, resp. dva boxy vedle sebe se musí vejít do prostoru o šířce 280 cm, je tedy nutné mít všechny potenciální přípojky apod. umístěny na zadní nebo vrchní straně boxu, zejména ne na jeho boku. Požadovaná doba dodání je ideálně do 10ti pracovních dní od podpisu smlouvy. V rámci dodání boxů je požadována instalace, přičemž je nutné počítat s komplikovanějším přístupem v laboratořích. Požadujeme zaškolení obsluhy na místě.“

Akceptuje zadavatel:

- 1) vyklopit okno (přední část boxu) směrem nahoru? Běh laminárního proudění je přesně definován dle normy ČSN CE 12469 na konkrétní polohu okna; z bezpečnostních důvodů daných touto normou není možné vyklopit okno, když je box v provozu. Je akceptovatelné vyklopit a vyčistit okno u vypnutého boxu?
- 2) Jakou dělenou pracovní plochu zadavatel požaduje: plnou nebo perforovanou?
- 3) Hlučnost do 54 dB?
- 4) Termín dodání do 8 týdnů?

Odpověď zadavatele k dotazům:

- 1) Zadavatel požaduje u předního skla po sjetí dolu jeho vyklopení v horní části směrem ven. Tento požadavek je z důvodu, že při čištění skla boxu je horní vstup bezpečnější než při vyklopení spodní části, kdy na pracovníka může natéci kontaminovaný čistící prostředek. Ačkoliv při výklopu nebude spuštěné proudění vzduchu vyloženě laminární, tak i tak bude při čištění vrchem lépe chránit pracovníka než při jeho vypnutí nebo čištění spodem;
- 2) Zadavatel akceptuje obě varianty pracovní plochy: plnou nebo perforovanou;
- 3) Hlučnost je požadována vzhledem k malému prostoru laboratoře a umístění dvou boxů co nejnížší, ideálně pod 50 dB;



- 4) zadavatel trvá na termínu dodání uvedeného v návrhu smlouvy, tj. **do 10 dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Z důvodu těchto změn Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na **16. 09. 2020, 09:00 hod.**

V Hradci Králové dne 08. 09. 2020