

KLIMATIZACE v místnosti č. C1.040 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ - BUDOVA S, NA ÚROVNI I. NP				Výr. příkaz číslo	Varianta : I.		
				Datum :	30.10.2019		
Pozice	Zařízení - činnost	Výrobce	Jednotky	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Montážní výkony
1	Kontrola funkčnosti, servis, čištění, seřízení stávající nástěnné klimatizace		sada	1			
2	Venkovní klimatizační jednotka, výkon 12 kW, 3fázové provedení, Chladiivo R32, úprava celoroční provoz chlazení (technické parametry min. Samsung CAC AC120RXADNG/EU)		ks	2			
3	Vnitřní podstropní jednotka, výkon 12 kW (technické parametry min. Samsung CAC AC120RNCCKG/EU.)		ks	2			
4	Modul pro střídání chodu jednotek		ks	1			
5	Interface Modul Externí kontakt		ks	2			
6	Multi WIFI kit pro zařízení s protokolem ovládání		ks	2			
7	Ovladač kabelový, Wind free funkce		ks	2			
8	Rozvody chlazení, vč. tepelné izolace, komunikační kabeláž (provedeno dle návrhu filálního dodavatele klim. jednotek)		bm	60			
9	Pomocné komponenty potrubních rozvodů chladiiva (provedeno dle návrhu filálního dodavatele klim. jednotek)		sada	2			
10	Pružné kompenzátory, sada, ukotvení na pomocné konstrukci		sada	2			
11	Zašitování venkovních rozvodů na střeše (nebo instalace do chráničky)		bm	8			
12	Průchodka přes stavební konstrukce (střechou), utěsnění, např. pozink chránička viz. výkresová dok.		sada	1			
13	Odvod kondenzátu D32, napojení do stávající klimatizace, objímky, konzole		bm	18			
14	Drobný a pomocný materiál		soubor	1			
15	Uzemnění zařízení		soubor	1			
16	Závěsy a konzole pro instalaci rozvodů klimatizace		soubor	1			
17	Chráničky potrubí a požární ucpávky		soubor	2			
18	Lešení (plošina)		soubor	1			
19	Přesun hmot		soubor	1			
20	Vyregulování a uvedení do provozu		soubor	1			
21	Provozní zkoušky		soubor	1			
22	Revize		soubor	1			
23	Zaškolení obsluhy, provozní řád		soubor	1			
24	Drobné stavební přímomoce		soubor	1			
25	Úklid pracoviště		soubor	1			
26	Realizační dokumentace zpracovaná s ohledem na požadavky dodavatelů vzešlých ve výběrovém řízení		soubor	1			
27	Zaměření stavby, technická příprava, dokumentace skutečného provedení		soubor	1			
	Mezisoučet Kč						
	Celkem část VZT (bez DPH)		Kč				
	Cena s DPH		Kč				
	Pozn: Do výkazu není zahrnuto následující						
	silnoproudý jištěný přívod elektro						
	stavební práce většího rozsahu (podhledy, prostupy)						
	napojení odvodu kondenzátu od stoupačky - okapničky VZT a od klimatizace						
	pomocné konstrukce většího rozsahu						
	montáž dveřních mřížek						
	Upozornění - pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejich přílohách odkazy na obchodní firmy, názvy						
	specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje,						
	že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků.						
	Při realizaci je vhodné brát ohled na stávající servisní smlouvy a již nainstalované zařízení						